

スーパーライ110タイプ I 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・クールブラック・アンティックブラウンS

プレミアムカラー(本体工事+1,000円/㎡割り増しとなります)

クールブラウン・マットグリーン・青磁・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー・トスティーブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	4～5	9,900	10,400	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5～6	10,700	11,200		
	6～7	12,000	12,500		
	7～8	13,000	13,500		
	8以上	14,000	14,500		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
75㎡超100㎡以下		500	㎡		
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。	

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	3,700	円/m	<ul style="list-style-type: none"> ・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 	
	ケラバ(トライ兼用袖)	7,400			
	ケラバ(RSワイド袖)	7,500			
	雪止金具	4,300			
	雪止同質	7,400			
	隅棟	三角冠			9,800
		差し棟			16,000
	大棟	三角冠			8,600
谷		6,200			
④ 役物 別途 工事	片棟工事	12,300	m	<ul style="list-style-type: none"> ・片面のみ。 	
	片棟止め工事	18,500	箇所		
	漆喰工事	3,500	m		
	下屋の壁取り合い	土居のし	7,400		

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円/m	<ul style="list-style-type: none"> ・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	ケラバ捨水切	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先プラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	<ul style="list-style-type: none"> ・板金工事は別途。 ・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーム屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	19,200		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	16,000		
野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,500			

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下 葺 き	下葺き工事	1,200	円/㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防錆処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,200		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 別 途 工 事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	<ul style="list-style-type: none"> ・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年10月31日現在

作成 開発部 第20版

スーパーライ110スマート 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・クールブラック・アンティークブラウンS

プレミアムカラー(本体工事+1,000円/㎡割り増しとなります)※純いぶしはスペシャルグレードのため「スマート純いぶし設計価格表」をご参照下さい。
クールブラウン・マットグリーン

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配	切妻	寄棟			単位	備考
			廻隅	差し棟	三角冠		
① 本体工事	2.5～3.0未満	9,900	—	10,400	10,400	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	3.0～4.0未満		—				
	4.0～5.0未満		10,400				
	5.0～5.5未満	10,700	(5.0寸のみ設定有)	11,200	11,200		
	5.5～6.0未満		11,200				
	6.0～7.0未満	12,000	(6.0寸のみ設定有)	12,500	12,500		
	7.0～8.0未満		12,500				
	8.0以上	13,000	—	—	13,500		
		14,000	—	—	14,500		

② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板板木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	3,700	円/m	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ※1 スマート廻隅中4寸を使用。 ※2 スマート廻隅中6寸を使用。	
	ケラバ(トライ兼用袖)	7,400			
	ケラバ(RSワイド袖)	7,500			
	ケラバ(スマート一体袖)	9,200			
	雪止金具	4,300			
	雪止同質	7,400			
	隅棟	三角冠			9,800
		差し棟			16,000
		廻隅瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)※1			19,600
		廻隅瓦(5.5寸、6.0寸勾配) ※2			22,700
	大棟	三角冠			8,600
	谷	棧瓦カット納め			6,200
谷瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)		14,700			
下屋の壁取り合い	土居のし	7,400			

④ 役物 別途 工事	片棟工事	12,300	m	
	片棟止め工事	18,500	箇所	
	漆喰工事	3,500	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円/m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	ケラバ捨水切	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先ブラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	19,200		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	16,000		・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,500		・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	1,200	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防汚処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,200		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 別途 工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損瓦補修		2	人工
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年10月31日現在

作成 開発部 第15版

スーパーライ110タイプ I Plus 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・クールブラック・アンティックブラウンS

設計価格は、①本体工事価格に②～③の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	2～5	10,900	11,400	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	11,700	12,200		
	6～7	13,000	13,500		
	7～8	14,000	14,500		
	8以上	15,000	15,500		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
耐火野地板桧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。	

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	3,700	円/m	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ・雪止同質で4寸勾配未満の場合、雨仕舞い工事別途。	
	ケラバ(トライ兼用袖)	7,400			
	ケラバ(RSワイド袖)	7,500			
	雪止金具	4,300			
	雪止同質	7,400			
	隅棟	三角冠			9,800
		差し棟			16,000
	大棟	三角冠			8,600
谷		6,200			
④役物 別途工事	片棟工事	12,300	m	・片面のみ。	
	片棟止め工事	18,500	箇所		
	漆喰工事	3,500	m		
	下屋の壁取り合い	土居のし	7,400		

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付帯 工事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円/m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	ケラバ捨水切	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先プラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特殊 工事	トプライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーム屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。
	棟換気(P-換)	19,200		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	16,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	1,200	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防錆処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,200		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損戻補修 諸経費(環境管理費等)	1.5	人工	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年4月1日現在

作成 開発部 第7版

スーパースライ110タイプⅢ 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・クールブラック・アンティークブラウンS

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	3～5	10,500	11,000	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	11,300	11,800		
	6～7	12,600	13,100		
	7～8	13,600	14,100		
	8以上	14,600	15,100		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。	

項目	部位	加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	3,700	円/㎡	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。	
	ケラバ(トライ兼用袖)	7,400			
	ケラバ(RSワイド袖)	7,500			
	雪止金具	4,300			
	雪止同質	7,400			
	隅棟	三角冠			9,800
		差し棟			16,000
	大棟	三角冠			8,600
	谷				6,200
下屋の壁取り合い	土居のし	7,400			
④ 役物 別途 工事	片棟工事	12,300	m		
	片棟止め工事	18,500	箇所		
	漆喰工事	3,500	m	・片面のみ。	

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円/㎡	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	ケラバ捨水切	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先ブラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーム屋根廻り仕舞い工事	50,000		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。
	棟換気(P-換)	19,200		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	16,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下 葺 き	下葺き工事	1,200	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防露処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,200		

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 別 途 工 事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年4月1日現在

作成 開発部 第17版

防災J形瓦エース 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗

プレミアムカラー

ブラック・ハイシルバー・アンティークブラウンS・クールブラック(+1,200円/㎡割増しとなります)

オレンジ・チョコレート・スーパーブラウン・ライトチョコ(+2,400円/㎡割増しとなります)

青銅・青緑・マロンピンク(+4,800円/㎡割増しとなります)

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本体 工事	2.5～5	9,800	10,500	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割増しとします。
	5～6	10,600	11,300		
	6～7	12,000	12,700		
	7～8	13,000	13,700		
	8以上	14,000	14,700		
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。
	高所屋根工事	3階建	4,500	㎡	
	小面積工事	4階建以上	都度見積		㎡
		50㎡以下	都度見積		式
		50㎡超75㎡以下	1,000		㎡
	75㎡超100㎡以下	500		㎡	
耐火野地板棧木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。	

項目	部位		加算	単位	備考	
③ 役物 工事	軒先	万十軒	切妻	5,100	円/m	・谷板金工事は別途。 ・棟は大棟5段、隅棟3段とする。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ・土居のしは割2段とする。
			寄棟	5,900		
		一文字軒	切妻	12,300		
			寄棟	13,500		
		真一文字軒	切妻	9,200		
			寄棟	10,500		
	ケラバ		8,000			
	雪止		7,400			
	隅棟		25,300			
	大棟		30,000			
谷		7,400				
④ 役物 別途 工事	片棟工事		12,300	m		
	片棟止め工事		18,500	箇所		
	漆喰工事		3,500	m	・片面のみ。	
	下屋の壁取り合い	土居のし	7,400			

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円/m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	広小舞キャップ工事	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先プラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	19,200		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	16,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下 葺 き	下葺き工事	1,200	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防蝕処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,200		

項目	部位		加算	単位	備考
⑧ 別 途 工 事	小運搬費	狭小地	都度見積	式	
		2t車配送	25,000	車	
	完工後破損瓦補修 諸経費(環境管理費等)		1.5	人工	
		都度見積			・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2024年9月1日現在

作成 開発部 第13版

スーパースライ110スマート 純いぶし 工事設計価格

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配	切妻	寄棟		単位	備考
			廻隅	三角冠		
① 本体工事	2.5～3.0未満	14,850	—	15,600	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	3.0～4.0未満		—			
	4.0～5.0未満		15,600			
	5.0～5.5未満	16,050	(5.0寸のみ設定有) 16,800	16,800		
	5.5～6.0未満		16,800			
	6.0～7.0未満	18,000	(6.0寸のみ設定有) 18,750	18,750		
	7.0～8.0未満	19,500	—	20,250		
	8.0以上	21,000	—	21,750		

② 本体特殊工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
耐火野地板積木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。	

項目	部位		加算	単位	備考
③ 役物工事	軒先		5,550	円/m	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ※1 スマート廻隅中4寸を使用。 ※2 スマート廻隅中6寸を使用。
	ケラバ(スマート一体袖)		13,800		
	雪止金具		4,300		
	雪止同質		11,100		
	隅棟	三角冠	14,700		
		廻隅瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)※1	29,400		
		廻隅瓦(5.5寸、6.0寸勾配) ※2	34,050		
	大棟	三角冠	12,900		
	谷	棧瓦カット納め	9,300		
谷瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)		22,050			
下屋の壁取り合い		土居のし	11,100		
④ 役物別途工事	片棟工事		18,450	m	
	片棟止め工事		27,750	箇所	
	漆喰工事		3,500	m	・片面のみ。

項目	部位		加算	単位	備考
⑤ 付帯工事	捨谷板金(流れ壁)		3,500	円/m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金		6,700		
	本谷板金		5,900		
	ケラバ捨水切		1,800		
	軒先水切		1,800		
	軒先ブラ面戸		650		

項目	部位		加算	単位	備考
⑥ 特殊工事	トップライト廻り仕舞い工事		30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事		50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事		50,000		
	棟換気(P-換)		19,200		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)		16,000		・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)		8,500		・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。

項目	部位		加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事		1,200	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。 ・瓦棧15×30(防錆処理材)。
	木摺・瓦棧打ち工事		1,200		

項目	部位		加算	単位	備考	
⑧ 別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式		
		2t車配送	25,000	車		
	完工後破損瓦補修			2	人工	
	諸経費(環境管理費等)		都度見積			・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年10月31日現在

作成 開発部 第1版

陶板屋根材 スーパートライ美軽(新) 工事設計価格

カラーバリエーション

シェードブラック・シェードブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～④の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配	切妻	単位	備考	
① 本体 工事	3.0寸以上～6.0寸以下 (切妻の設定のみ)	32,000	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。	
② 本体 特殊 工事	多面体屋根工事	3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。	
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	2,000	㎡	
75㎡超100㎡未満		1,000	㎡		

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役物 工事	軒先	5,500	円/m	・軒先水切、軒先スターター(塗装鋼板)
	ケラバ	11,000		・キャップケラバ(高耐久塗装鋼板)
	大棟	12,000		・同質三角冠
	谷	12,500		・谷カバー、谷樋(高耐久塗装鋼板)
	平行壁	6,700		・平行壁メタル(高耐久塗装鋼板)
	流れ壁	10,500		・GL捨水切(塗装鋼板)、流れ壁メタル(高耐久塗装鋼板)
	棟換気(P-換)	19,200		・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)

項目	部位	加算	単位	備考
④下葺き	下葺き工事	1,200	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年4月1日現在

作成 開発部 第7版